

ROZPOČET

Stavba: Gumená podlaha - workout

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Funnysport Slovensko s. r. o.

Dátum: 7.3.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV - Spodná stavba				9 355,89	
	D		1	Zemné práce				586,53	
1	K	231	111301111	Odstránenie štrku	m2	93,100	2,45	228,10	20,0
2	K	231	111301111	Hutnenie podkladných vrstiev	m2	93,100	0,72	67,03	20,0
3	K	231	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine	m2	93,100	3,13	291,40	20,0
	D		2	Komunikácie				8 769,36	
4	K	221	564211111	Úprava kameniva fr. 0 - 4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	m2	93,100	3,86	359,37	20,0
5	K	221	564211111	Úprava kameniva fr. 0 - 32 mm s rozprestretím a zhutnením	m2	93,000	4,15	385,95	20,0
6	K	221	918101111	Gummené kocky 500 x 500 x 55 (+ rezný odpad 5%)	m2	97,750	68,64	6 709,56	20,0
7	M	221	5921745100	Montáž gumených kociek, vrátane spojovacieho materiálu	m2	93,100	9,55	889,11	20,0
8	K	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	20,720	19,97	413,78	20,0
				Celkom				9 355,89	
				DPH 20 %				1 871,18	
				Celkom s DPH				11 227,07	